# 目 的 別 特 化 環 境 保 全 技 術 一 覧

*全国非開削普及協議会・環境保全部会*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設汚泥処理 | NO.1 | 再生砕石 | セメント・細骨材・粗骨材・混和材 | 2軸混合ミキサー | | 処理量：40㎥/h |
| | NO.2 | 改良土 | セメント・石灰・フライアッシュ・ペーパースラッジ・ポリマー等 | NO.2-1 | ロータリー式土砂改良機 | 処理量：30㎥/h |
| | | | | NO.2-2 | TGフェニックスソイル | 処理量：100㎥/h |
| | NO.3 | 流動化処理土 | 高炉セメント | 小池式流動化処理プラント | | 処理量：30㎥/h |
| 汚染土壌処理 | NO.4 | 六価クロム汚染土壌 | スーパーナミット<br>CRA－01＋ATM－02 | K＆N現場汚染土壌処理工法<br>（リテラ工法） | | 処理量：40㎥/h |
| | NO.5 | 重金属並びに油汚染土壌 | ①スーパーナミット　ATM－02<br>②オイルスポンジ | K＆N現場汚染土壌処理工法<br>（リテラ工法） | | 処理量：40㎥/h<br>（オイルスポンジは現場対応） |
| 凝集沈殿処理 | NO.6 | 高濃度土木排水処理<br>（SS成分濃度：200,000mg/ℓ以下） | ハイパーフロックN型 | きよみずくん　タイプⅠにて<br>凝集沈殿処理<br>（処理量：6㎥/h以下の場合） | | 処理水が高アルカリ性の場合<br>pH調整装置にて中和剤投入<br>↓<br>真空式脱水機とりとりくんにて<br>汚泥の脱水 |
| | NO.7 | 一般土木排水処理<br>（SS成分濃度：20,000mg/ℓ以下） | ①ハイパーフロックY型<br>②スーパーナミットTN315NY型<br>③スーパーナミットATM型 | | | |
| | NO.8 | 池の浄化処理 | | | | |
| | NO.9 | 金属加工工場排水処理 | | | | |
| | NO.10 | 有害物含有排水処理 | | | | |
| | NO.11 | 六価クロム等重金属含有排水処理 | スーパーナミット<br>TN315C型 | | | |
| | NO.12 | 特殊排水処理<br>（エマルジョン・油分・着色・臭気・COD） | 特殊吸着剤NAC－01<br>＋スーパーナミットTN315NY型 | | | |
| 酵素・微生物処理 | NO.13 | 有機物腐敗臭・ヌメリ除去 | エコロクリスタル | 臭気発生部・ヌメリ部分に<br>希釈水を散布 | | 使用量：現場対応 |
| | NO.14 | 硫化水素除去等脱臭処理 | エコロ万年 | 曝気タンクにて微生物を<br>活性化させ処理 | | 使用量：現場対応 |
| | NO.15 | 有機物分解、堆肥化、脱臭 | | | | |